

## CERTIFICADO DE CALIDAD

### DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: MARCOBRE S.A.C.

RUC: 20508972734

ORDEN DE COMPRA: 7500007097

### DATOS DEL CERTIFICADO

NRO. CERTIFICADO: ET-2021120112

FECHA EMISIÓN: 15 de Diciembre del 2021

CODIGO TRAZABILIDAD:

2021121030-501 AI 2021121030-510

CANTIDAD: 10 UND.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### ESLINGA TUBULAR

#### CARACTERÍSTICAS

LONGITUD	[ m ]	:	8.00
NÚMERO DE RAMALES		:	1
CARGA LÍMITE TRABAJO (Axial) [Ton - fza]		:	20 Tn.
CARGA LÍMITE TRABAJO (Lazo) [Ton - fza]		:	16 Tn.
CARGA LÍMITE TRABAJO (" U ") [Ton - fza]		:	40 Tn.
FACTOR DE DISEÑO MÍNIMO		:	5
MARCA		:	MEGA SLING

#### DISEÑO



IMAGEN REFERENCIAL

Este producto cumple con los estándares de fabricación ASME B30.9

#### CONSIDERACIONES:

- No exceder la Carga Límite de Trabajo WLL indicada en el producto.
- La Carga Límite de Trabajo WLL puede disminuir con el uso por lo que se recomienda una inspección periódica.
- Inspeccione su elemento de izaje antes de utilizarlo.

MEGA SOLUCIONES S.A.C.

*Mario César Cobarrubias*  
Jefe de Operaciones

 MEGA SLING

 MEGA LIFT

www.megasolucionessac.com  
ventas@megasolucionessac.com

Fábrica y Oficina Lima: (01) 719-9174  
Sucursal Ilo: (053) 481565



**CERTIFICADO**